

# A Responsabilidade Técnica e Civil nas Reformas em Condomínios

## Aplicação da NBR 16.280

José Carlos Gavião de Almeida – Advogado e Engenheiro - CAPE

José Luiz Gavião de Almeida – Desembargador- TJSP

Lívia Curzio Ferreira de Castro – Engenheira - CAPE

# A NBR 16.280 – Reformas em Edificações – Sistema de gestão de Reformas – Requisitos

José Carlos Gavião de Almeida – Advogado e Engenheiro - CAPE

## Por que falarmos sobre reformas em edificações ?

- Reformas podem comprometer a estrutura da edificação
- Aumento de acidentes em obras internas
- Falta de planejamento e controle
- Objetivo: garantir segurança e organização nas reformas

### **NBR 16.280**

Norma para reformas em condomínios



## Histórico da NBR 16.280

- Criada em 2014
- 1ª Revisão – 2015
- 2ª Revisão – 2021
- 3ª Revisão - 2024

## O que é a NBR 16.280

- Norma que regulamenta reformas em edificações
- Define **procedimentos, responsabilidades e controles**
- Aplicável a:
  - Apartamentos
  - Salas comerciais
  - Áreas comuns

## Princípios da Norma

- Segurança estrutural
- Responsabilidade técnica
- Planejamento obrigatório
- Rastreabilidade das intervenções

## Quem são os envolvidos e Principais agentes



- Proprietário / condômino



- Síndico / administrador



- Engenheiro ou arquiteto



- Equipe executora

# A responsabilidade técnica e a responsabilidade civil

José Luiz Gavião de Almeida – Desembargador- TJSP

**RESPONSABILIDADE  
TÉCNICA**

---

**RESPONSABILIDADE  
CIVIL**


## Responsabilidades dos envolvidos


- **Proprietário:**
  - Solicitar autorização
  - Apresentar documentos
  - Atender as regras e normas
- **Síndico:**
  - Analisar a documentação
  - Avaliar a conformidade com as regras / normas
  - Aprovar
- **Responsável Técnico:**
  - Elaborar Plano de Reforma
  - Emitir a Responsabilidade Técnica ART/RRT
  - Acompanhar os serviços ate a finalização

# A Aplicação da NBR 16.280 de Reformas em Edificações

Lívia Curzio Ferreira de Castro – Engenheira - CAPE

## Fluxograma para Gestão de Reformas em Edificações





ARQUITETURA

**LEGENDA DE ELÉTRICA**


	PONTO DE LUZ		PONTO BANO PARA TELEFONE
	TOMADA BAIXA		PONTO MÍDIO PARA TELEFONE
	TOMADA MÉDIA		PONTO ALTA PARA TELEFONE
	TOMADA ALTA		QUADRO DE ENERGIA
	TOMADA ESPECÍFICA BAIXA		QUADRO VOZ, DADOS E MAGEM
	TOMADA ESPECÍFICA MÉDIA		PONTO ELÉTRICO NO TETO PARA DEPARADOR
	TOMADA ESPECÍFICA ALTA		PREVISÃO PARA PONTO DE TV / ANTENA (SIMILAR - BAIXA)
	PONTO PARA ANTENA		PREVISÃO PARA PONTO DE TV / ANTENA (SIMILAR - MÉDIA)
	NOTAÇÃO CAMPANHA		PREVISÃO PARA PONTO DE TV / ANTENA (SIMILAR - ALTA)
	PONTO PARA CIGARRA DA CAMPANHA		CABA ORTODONCIA (TETO)
	INTERRUPTOR		
	INTERRUPTOR PARALELO		

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO [REDACTED] REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024**

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada nos termos do edital de convocação expedido em 12 de março de 2024, com a participação de 221 (duzentos e vinte e um) condôminos que assinaram a lista de presença [REDACTED]

[REDACTED] representante da administradora, como secretária. Em primeira chamada, às 18h30, foi verificada a lista de presença na qual foi constatado não haver quórum legal para o início da reunião. Aguardou-se então até a segunda chamada, às 19h00, quando se instalou a assembleia, com quórum suficiente, com a leitura aos presentes da Ordem do Dia:

1. Deliberação e aprovação sobre o embaçamento das sacadas e definição dos padrões.
2. Deliberação e aprovação sobre a padronização das cortinas/pendentes.
3. Deliberação e aprovação sobre a padronização das redes de proteção.
4. Explicação sobre a porta balcon.
5. Explicação sobre a mudança de piso na sacada, varais de piso, posição da condensadora de ar condicionado, e itens que podem ou não podem permanecer nas sacadas (ex.: bicicletas, árvores de natal, enfeites, luminárias e TV's).
6. Aprovação para o cancelamento do envio físico dos boletos da taxa condominial.
7. Deliberação e aprovação para a criação de um fundo de benfeitorias para custear os



ESCALA GRÁFICA

Obs.: Unidade de medida - metro


PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

PROFUNDIDADE MÁXIMA PARA A PERFURAÇÃO DO PARAFUSO NA PAREDE

ANEXO 09  
PAVIMENTO TIPO  
FINAL 1

**LEGENDA**

- PAREDE SEM TUBULAÇÃO EMBUTIDA
- PAREDE COM TUBULAÇÃO PROIBIDO PERFURAR
- FURO PREVISTOS NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE DUTO / TUBULAÇÕES
- PASSAGEM DE GÁS PELO PISO PROIBIDO PERFURAR
- RAMAL DE EXAUSTÃO DO AQUECEDOR (TETO)



**PERSPECTIVA EXTERNA**



AP. 141m² em L

**PLANTA BAIXA**



LEGENDA

- ÁREA IMPERMEABILIZADA PROIBIDO PERFURAR
- TUBULAÇÃO DE FALSO SECO PROIBIDO PERFURAR

**LEGENDA**

- ÁREA IMPERMEABILIZADA PROIBIDO PERFURAR
- TUBULAÇÃO DE FALSO SECO PROIBIDO PERFURAR

IMPERMEABILIZAÇÃO

ANEXO 25  
PAVIMENTO TIPO  
FINAL 1

(GA 5)

ESCALA GRÁFICA

Obs.: Unidade de medida - metro

INSTALAÇÕES DE GÁS

ANEXO 08  
PAVIMENTO TIPO  
FINAL 1

ÁREA COM TUBULAÇÃO - PROIBIDO PERFURAR

FURO PREVISTO NA ESTRUTURA PARA PASSAGEM DE DUTO / TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL



TUBULAÇÃO DE GÁS

PAREDE 12 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS

ANEXO 21  
PAVIMENTO TIPO  
FINAL 1

# 1 – Preparação da Documentação e Envio para Análise

- Elaboração do Plano de Reforma conforme a NBR 16.280
- Elaboração de Projeto quando aplicável
- Emissão da Responsabilidade Técnica competente (RRT e ART)
- Envio da documentação completa para análise técnica do condomínio.

<p style="text-align: center;"> <b>PLANO DE REFORMA</b></p> <p><b>1. UNIDADE AUTÔNOMA:</b> BLOCO 04 – APARTAMENTO 03</p> <p><b>2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (CAU e/ou CREA):</b> ENG. CREA: [REDACTED]</p> <p><b>3. PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA OBRA:</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Profissional:</th><th>CPF:</th></tr></thead><tbody><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table> <p><b>4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:</b> Reforma de piso dos ambientes da Sala de estar, sala de jantar, cozinha e lavanderia, sendo retirado todo piso cerâmico após ser feito a regularização desse piso e assentamento de novo piso cerâmico, troca de bancada da cozinha e instalação de armário planejado e pintura de apartamento. Todas as intervenções feitas com a reforma não alterarão as características estruturais, hidrossanitárias, elétricas e de gás nem são suscetíveis de causar prejuízo às coisas comuns ou a outras unidades nem interferem nas fachadas do prédio, incluído a esquadria frontal entre a varanda e sala de estar.</p> <p><b>5. IMPACTO SOBRE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS:</b> Todo material de revestimento de piso e parede usado na obra, assim como tintas e ferramentas será transportado pelo elevador de serviço sempre obedecendo carga estabelecida pelo fabricante e horário estabelecido pelo condomínio.</p> <p><b>6. HORÁRIO DE TRABALHO (Observar norma/art. da Convenção do Condomínio):</b> Horário de trabalho prestadores 8:00hs às 17:00hs.</p> <p><b>7. PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> Início 19/09/2025 – Término 19/12/2025</p> <p><b>8. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:</b> 8.1 – Obra Civil: Substituição de piso cerâmico da sala de estar, sala de jantar, cozinha e lavanderia, troca de bancada da cozinha e banheiros. 8.2 – Hidráulica: Troca de ponto torneira e saída de esgoto da pia da cozinha, sem rasgar paredes e troca de torneiras. 8.3 – Marcenaria: Instalação de armários planejado na cozinha. 8.4 – Pintura do Apartamento.</p> <p><b>9. IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE GERAM RUÍDOS:</b> Haverá utilização de talhadeira manual, maretas manual, makita e furadeira, dentro dos limites permitidos por lei e nos horários permitidos.</p> <p><b>10. PLANEJAMENTO DO DESCARTE DE RESÍDUOS:</b> Os Resíduo de Obra ou Entulho, (cascalho, sobras de quebradas, latas vazias de tinta, de massa, de verniz, sacos vazios de cimento, de gesso, louças sanitárias, peças de madeira, portas, compensados, etc.) serão descartados, devidamente ensacados, nas caçambas contratadas pelo condômino e a descida deste</p>	Profissional:	CPF:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<p style="text-align: center;"></p> <p>material devera ser feita sem qualquer tipo de apoio, ainda que provisoriamente, na área comum do Condomínio.</p> <p><b>11. DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b> Anotação de Responsabilidade Técnica: [REDACTED]</p> <p>Jundiaí, 25 de setembro de 2025</p> <p>[REDACTED]</p>
Profissional:	CPF:												
[REDACTED]	[REDACTED]												
[REDACTED]	[REDACTED]												
[REDACTED]	[REDACTED]												
[REDACTED]	[REDACTED]												
[REDACTED]	[REDACTED]												

# 1 – Preparação da Documentação e Envio para Análise

### Aprovação de obras - [REDACTED]

Preencha todos os campos indicados como obrigatórios.

**Observações:**  
1. Os arquivos devem estar em PDF.  
2. O prazo máximo para análise são de até 10 dias.  
3. A documentação técnica disponível pode ser consultada através do link abaixo:  
Documentação Técnica  
[https://drive.google.com/drive/folders/1H\\_WcmOr6YONmEJkLWc1ZqWYinlo5Ujs?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1H_WcmOr6YONmEJkLWc1ZqWYinlo5Ujs?usp=drive_link)

O nome, a foto e o e-mail associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload de arquivos e enviar este formulário.

\* Indica uma pergunta obrigatória

**E-mail: \***

Sua resposta

**Bloco: \***

Bloco 1  
 Bloco 2  
 Bloco 3  
 Bloco 4

**Apartamento nº: \***

Sua resposta

**Nome do responsável técnico: \***

Sua resposta

**Selecionar todos os serviços que serão realizados: \***

- Envidramento sacada.
- Instalação de ar condicionado.
- Alteração/inclusão de tomadas e/ou interruptores.
- Instalação de nicho no banheiro.
- Retirada da porta balcão (varanda).
- Remoção ou assentamento de revestimentos (parede e pisos).
- Instalação de novos pontos de iluminação.
- Instalação de forro.
- Substituição e/ou instalação de pedras (marmore/granito).
- Instalação de móveis planejados.

**PLANO DE REFORMA em conformidade com a NBR 16280:2024. \***

**Proprietário: Solicite o preenchimento ao responsável técnico da sua obra.**

Faça upload de 1 arquivo aceito: PDF. O tamanho máximo é de 100 MB.

[Adicionar arquivo](#)

**ART/RRT - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica \***

Devem conter nos campos:

**1. ATIVIDADE:** Execução de reforma;

**2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** colocar o Memorial Descritivo - relatar os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com o projeto;

Faça upload de 1 arquivo aceito: PDF. O tamanho máximo é de 100 MB.

[Adicionar arquivo](#)

**Projetos (Arquitetônico, Elétrico e Complementares):**

Faça upload de até 10 arquivos aceitos. O tamanho máximo é de 100 MB por item.

[Adicionar arquivo](#)

**Outros arquivos:**

Faça upload de até 10 arquivos aceitos. O tamanho máximo é de 100 MB por item.

[Adicionar arquivo](#)


## 2 –Análise e Aprovação

- Verificação da conformidade das atividades que serão executadas
- Conferência dos dados informados
- Conferência das responsabilidades técnicas pelo projeto e execução da obra
- Em caso de inconformidade ou ausência de informações são solicitados ajustes técnicos e adequações.

CAPE	Data:	Bloco:	Apto:	Nome do responsável técnico:	Serviços que serão realizados:	PLANO DE REFORMA	ART / RRT	Projetos	Outros arquivos:	Aprovação	Data da Aprovação	Status
		20/04/2026	Bloco 2	106	L	NIC Envidraçamento sacada	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	20/04/2026
	20/04/2026	Bloco 3	75	A	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>	<a href="https://drive.">https://drive.</a>	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	Aprovado	20/04/2026	Em execução
	18/04/2026	Bloco 3	54	P	es e Aquecedor a gas	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	20/04/2026	Em execução
	17/04/2026	Bloco 3	85	P	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	20/04/2026	Em execução
	17/04/2026	Bloco 2	106	L	NIC Envidraçamento sacada	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Reprovado	20/04/2026	Não liberado
	17/04/2026	Bloco 2	57	A	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	20/04/2026	Em execução
	16/04/2026	Bloco 3	85	P	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Reprovado	17/04/2026	Não liberado
	16/04/2026	Bloco 1	37	S		<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>	<a href="https://drive.">https://drive.</a>	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	Aprovado	17/04/2026	Em execução
	16/04/2026	Bloco 3	54	E	Rede	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>	<a href="https://drive.">https://drive.</a>	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	Aprovado	17/04/2026	Em execução
	13/04/2026	Bloco 2	18	T	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	17/04/2026	Em execução
	13/04/2026	Bloco 4	11	E	Instalação de ar condici	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	17/04/2026	Em execução
	13/04/2026	Bloco 1	51	R	Substituição e/ou instal	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>			Aprovado	17/04/2026	Em execução
	09/04/2026	Bloco 4	94	J	Instalação de forro.	<a href="https://drive.google.com/op">https://drive.google.com/op</a>	<a href="https://drive.go">https://drive.go</a>	<a href="https://drive.">https://drive.</a>	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	Aprovado	09/04/2026	Em execução

### 3 – Autorização para Início de Obra



- Comunicação de conformidade da documentação com as regras e normativas
- Recordação de pontos relevantes à intervenção
- Solicitação de dados das empresas e funcionários
- Comunicação com a portaria para liberação dos prestadores.



CA PE	Controle de Acesso Portaria		
	Projetos Aprovados		
Apt	Bloco A	Bloco B	Bloco C
11	x		
12		x	x
13		x	
14		x	x
21		x	x
22	x		x
23			x
24	x	x	
31			
32	x		x
33	x		x
34			x
41			x
42	x		
43			
44			
51	x		
52			
53		x	
54	x		
61			
62			


## 4 – Fiscalização de Obra

- Vistorias semanais sem aviso prévio
- Conferência de conformidade das atividades com a documentação aprovada
- Conferência técnica da execução
- Orientação de segurança, controle de ruídos e descarte de resíduos quando aplicável
- Comunicação imediata com o condomínio em caso de inconformidades encontradas



## 4 – Fiscalização de Obra

- Em caso de Irregularidade ocorre a comunicação com a administração e envio do Relatório de Irregularidade.
- A administração realiza a Notificação Formal
- Ocorre o acompanhamento técnico até a regularização da situação



CONSULTORIA, AVALIAÇÕES  
E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Documento: **CONTROLE DE IRREGULARIDADE - 1**

Visita técnica: Li [REDACTED] CAU: [REDACTED]

Data: 13 de maio de 2025

Bloco: [REDACTED] Apartamento: [REDACTED]

**Anomalia (irregularidade): exógena** – Intervenções sobre a tubulação de gás existente.

**Grau de risco: crítico** – Intervenção na região de passagem da rede de gás podendo gerar vazamentos.



Registros em 14/04/2025.

**Disposição normativa geral:**

- Manual do Proprietário – Página 52:  
“A instalação de gás é do tipo natural e foi executada tubulação de PEX multicamadas, que alimenta o ponto de consumo para fogão e aquecedor de água. A tubulação de gás está embutida no piso da cozinha e da área de serviço, subindo até o ponto de consumo embutido na parede.”  
“**ATENÇÃO! Não perfurar ou cortar pisos nas áreas demarcadas. Há risco de atingir a tubulação de gás.**”

## 5 – Finalização de Obra

- Após a finalização dos serviços o proprietário deve agendar a vistoria final
- Ocorre a verificação de conformidade em toda a unidade privativa
- Em caso de irregularidade é necessário realizar a adequação
- Assinatura do Termo de Finalização de Obra
- Arquivamento de toda a documentação da unidade

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS E REFORMAS – CONDOMÍNIO**

Eu, \_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_, responsável pelas obras/reforma da unidade \_\_\_\_\_, torre \_\_\_\_\_, localizada no Condomínio \_\_\_\_\_, informo para os devidos fins que a obra/reforma foi finalizada no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Com isso, comunico que os prestadores de serviços não tem mais autorização para entrar e circular pelo condomínio. Informo ainda que todos os resíduos da obra já foram removidos corretamente e destinados da forma correta.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura Proprietário(a)

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do Responsável Técnico(a)

**Para referência**

Número da ART: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TERMO DE ENCERRAMENTO. Esse documento deverá ser assinado e enviado digitalmente através de formulário Google Docs – Solicitação de Reforma. Caso essa reforma não tenha ART associada, apenas o proprietário deverá preencher e assinar.

Non-jumper

# Controle em Tempo Real de todo o Processo

**APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS** [REDACTED] **CAPE**

**SOLICITAÇÕES DE ANÁLISES: 423**

**OBRAS APROVADAS: 339**

Data da Solicita...	Bloco:	Apto:	Selecione todos os serviços que serão rea
01/04/2026	Bloco 4	45	Envidraçamento sacada.
30/03/2026	Bloco 4	94	Instalação de forro.
30/03/2026	Bloco 1	24	Envidraçamento sacada., Alteração/inclusão de toma
24/03/2026	Bloco 1	125	Envidraçamento sacada.
20/03/2026	Bloco 1	37	Envidraçamento sacada., Instalação de ar condiciona
20/03/2026	Bloco 1	86	Envidraçamento sacada.

Selecionar intervalo de datas

Aprovações diárias:

Aprovações diárias

**APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS** - [REDACTED] **CAPE**

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
[REDACTED]  
MARÇO/ 2026

**RELATÓRIO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PLANOS DE REFORMA**

Apresentamos, a seguir, um resumo detalhado das atividades desenvolvidas no Condomínio [REDACTED] para o período de março de 2026.

**1. Status das Reformas**

Ao término do mês, o status das reformas nos apartamentos do condomínio se encontra da seguinte forma:

- 325 apartamentos possuem projetos aprovados, sendo:
  - ✓ 280 reformas concluídas, com finalização atestada e documentação

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
[REDACTED]  
MARÇO/ 2026

Regularidade: Com irregularidade (1) - Notificado?

Regularidade	Notificado?	Data da notificação	Tratativa
Reparo de...	Sim	13/05/2025 13/06/2025	null
	Sim	2025-04-22	null
ção do ada	null	2025-05-14	Entramos em contato com o Sr. [REDACTED] que nos informou que é inquilino e não possui o contato do proprietário.
16mm²	null	null	Cabo de 16 mm aprovado e instalado -Anterior CAPE
és de laminado	Sim	2026-02-26	null

1 - 18 / 18

2

## Síntese Final

- A NBR 16.280 estabelece procedimentos, responsabilidades e formas de controle nas reformas em edificações.
- Cada agente envolvido possui responsabilidade nas atividades de reforma.
- O domínio global das reformas é essencial para a segurança e estabilidade do prédio.
- É função da gestão do condomínio realizar o acompanhamento técnico especializado e tomar as ações aplicáveis nos casos de irregularidade.

**Sem documentação estruturada, o controle é apenas uma falsa sensação de segurança.**

**CA  
PE**